

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia : BUDYNEK PRZYCHODNI W RAMACH PLANOWANEGO ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO PN.: POPRAWA STANDARDÓW I ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI DO USŁUG MEDYCZNYCH MIESZKAŃCÓW POWIATU OPCZYŃSKIEGO POPRZECZ ROZBUDOWĘ I MODERNIZACJĘ INFRASTRUKTURY NA POTRZEBY PRZYCHODNI I PODSTAWOWEJ OPIEKI MEDYCZNEJ"
ROBOTY BUDOWLANE

Adres obiektu budowlanego : 26-300 Opoczno, ul. Partyzantów 30

Nazwy i kody CPV : 45215100-8 Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych
45000000-7 Roboty budowlane

Nazwa zamawiającego : Powiat Opoczyński

Adres zamawiającego : 26-300 Opoczno, ul. Kwiatowa 1a

Podmiot opracowujący przedmiar : BIURO PROJEKTOWE dr inż. architekt Joseph Al-Khouri , 26-300 Opoczno, ul. Piotrkowska 18

Opracował : dr inż. arch. Joseph Al-Khouri

Data opracowania : 25.10.2022

ROBOTY BUDOWLANE

Obiekt: BUDYNEK PRZYCHODNI W RAMACH PLANOWANEGO ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO PN.: POPRAWA STANDARDÓW I ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI DO USŁUG MEDYCZNYCH MIESZKAŃCÓW POWIATU OPOCZYŃSKIEGO POPRZEC ROZBUDOWĘ I MODERNIZACJĘ INFRASTRUKTURY NA POTRZEBY PRZYCHODNI I PODSTAWOWEJ OPIEKI MEDYCZNEJ"

Adres: 26-300 Opoczno, ul. Partyzantów 30

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU ROBÓT

Lp.	Opis działu
I	Roboty ziemne
II	Fundamenty
III	Podłoża pod posadzki parteru
IV	Ściany parteru
V	Elementy żelbetowe ścian parteru
VI	Konstrukcja stropów nad parterem
VII	Ściany piętra
VIII	Elementy żelbetowe ścian piętra
IX	Konstrukcja stropów nad piętrem
X	Konstrukcja schodów
XI	Szyb windy żelbetowy
XII	Ściany attyki
XIII	Pokrycia dachowe
XIV	Ścianki działowe
XIV.a	Parter
XIV.b	Piętro
XV	Tynki wewnętrzne
XV.a	Parter
XV.b	Piętro
XVI	Stolarka okienna
XVII	Stolarka i ślusarka drzwiowa zewnętrzna
XVIII	Stolarka i ślusarka drzwiowa wewnętrzna
XIX	Obudowy instalacji
XX	Sufit podwieszony
XX.a	Parter
XX.b	Piętro
XXI	Okładziny ścienne z płytek ceramicznych
XXI.a	Parter
XXI.b	Piętro
XXII	Podłoża, posadzki, podłogi
XXII.a	Parter
XXII.b	Piętro
XXII.c	Schody
XXII.d	Wycieraczki wewnętrzne
XXIII	Elementy ślusarsko-kowalskie i zabezpieczenie ścian
XXIV	Malowanie
XXV	Dostawa i montaż dźwigu osobowego
XXVI	Elewacja
XXVI.a	Ocieplenie styropianem i tynk cienkowarstwowy
XXVI.b	Cokół
XXVI.c	Obróbki
XXVI.d	Rusztowania
XXVII	Zadaszenia nad wejściami
XXVIII	Opaska i wycieraczki zewnętrzne

ROBOTY BUDOWLANE

Lp.	Opis działu
XXIX	Różne pozostałe - prace uzupełniające wynikające z odpowiedzi na pytania Oferentów

--- Koniec wydruku ---

ROBOTY BUDOWLANE

XXVIII. Opaska i wycieraczki zewnętrzne

Lp.	Kod pozycji / Opis pozycji / Obliczenia	Liczba / Ilość	Jedn. miary
223	KNR 231-0105-05-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczona ręcznie, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 3 cm	56,000	m2
224	KNR 231-0105-06-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczona ręcznie, o grubości warstwy po zagęszczeniu: ponad 3 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm Krotność = 12	56,000	m2
225	KNR 401-0213-01-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Wykonanie przy budynku opaski ze żwiru płukanego frakcji 20/30 mm na podłożu gruntowym, o szerokości 50 cm	56,000	m2
226	KNR 231-0407-01-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Obrzeża betonowe 20x6 cm, na podsypce: piaskowej, z wypełn.spoin zaprawą cementową opis rozdz. 10.3 - korekta odpowiedź na pytanie nr 26:	115,000 115.00 = Razem = 115,000	m m
227	Kalk. własna Wycieraczka systemowa zewnętrzna szczotkowa o wym. 180x60 cm z osadnikiem Profile aluminiowe o wys. 22 mm wypełnione wkładem gumowym o właściwościach antypoślizgowych oraz listwą szczotkową. Profile aluminiowe połączone linką stalową w oplocie PCV. Profile aluminiowe podgumowane uszczelką. Kolorystyka wycieraczek: czarno-szara.	2,000 2 = Razem = 2,000	szt szt
228	Kalk. własna Wycieraczka systemowa zewnętrzna szczotkowa o wym. 120x60 cm z osadnikiem Profile aluminiowe o wys. 22 mm wypełnione wkładem gumowym o właściwościach antypoślizgowych oraz listwą szczotkową. Profile aluminiowe połączone linką stalową w oplocie PCV. Profile aluminiowe podgumowane uszczelką.	1,000 1 = Razem = 1,000	szt szt
XXIX	Różne pozostałe - prace uzupełniające wynikające z odpowiedzi na pytania Oferentów		
229	Kalk. własna Dostawa i montaż wyposażenia ppoż. budynku: - Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, - Oznakowanie znakami ewakuacyjnymi i ochrony ppoż., - Instrukcja postępowania na wypadek powstania pożaru. Odpowiedź na pytanie nr 36	1,000	kpl
230	Kalk. własna Dostawa i montaż wyposażenia ppoż. budynku: - gaśnice ppoż. proszkowe ABC (2 kg) Odpowiedź na pytanie nr 36	14,000	szt
231	Kalk. własna Dostawa i montaż luster wklejanych w ścianę Odpowiedź na pytanie nr 37	14,400 2.45 * 0.90 * 4 = 8,820 1.25 * 0.90 * 4 = 4,500 0.60 * 0.90 * 2 = 1,080 Razem = 14,400	m2 m2
232	Kalk. własna Dostawa i montaż lustra zainstalowanego pod kątem, dostosowanego dla osób niepełnosprawnych o wym. 60x90 cm Odpowiedź na pytanie nr 37	1,000	szt
233	Kalk. własna Dostawa i montaż wyposażenia sanitariatów: - dozownik na mydło w płynie/pianie ze stali w ilości 57 szt., - podajnik na ręczniki papierowe, stalowy w ilości 53 szt., - dozownik na płyn dezynfekcyjny w ilości 53 szt., - pojemnik na papier toaletowy, stalowy w ilości 16 szt. Odpowiedź na pytanie nr 38	1,000	kpl

ROBOTY BUDOWLANE

XXIX. Różne pozostałe - prace uzupełniające wynikające z odpowiedzi na pytania Oferentów

Lp.	Kod pozycji / Opis pozycji / Obliczenia	Liczba / Ilość	Jedn. miary
-----	---	----------------	-------------

--- Koniec wydruku ---